



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจาบ หมู่ที่ ๙ (ถนนรอบหมู่บ้าน)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจาบ หมู่ที่ ๙ (ถนนรอบหมู่บ้าน) เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดหาวัสดุ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจาบ หมู่ที่ ๙ (ถนนรอบหมู่บ้าน) ลักษณะงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘ ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ราคากลาง ๒๓๘,๐๐๐ บาท(สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงจึงขอประกาศราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจาบ หมู่ที่ ๙ (ถนนรอบหมู่บ้าน) เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน และเข้าเสนอราคาจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ พัฒนเดชากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจาบ หมู่ที่ ๙ (ถนนรอบหมู่บ้าน)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๘,๐๐๐ บาท(สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘ ลูกบาศก์เมตร ใหญ่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ๐๒๓.กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๓๘,๐๐๐ บาท(สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางธัญรัตน์ สุปะมา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
นางสาวปฎิมาพร พรหมโชติ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรรมการ
นายธานี นวมาลัย	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ







**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
ประจำปีงบประมาณ 2560**

แบบ พร.5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจาบ หมู่ที่ 9 (ถนนรอบหมู่บ้าน)
ลักษณะงาน -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 78 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง บ้านจาบ หมู่ที่ 9 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ. นครราชสีมา
ประมาณการตามแบบแปลนเลขที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานทาง ป้ายโครงการ เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%	179,795.00	1.3074	235,063.98 3,000.00	ใช้ Factor f. งาน อาคารเนื่องจากเป็น ถนนภายในชุมชน และไม่มีการขุด
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		238,063.98	บาท
		คิดเป็นเงินประมาณ		238,000.00	บาท

ราคากลางเฉลี่ย บาท / ตร.ม. (ตัวอักษร) (-สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
 ๑.)ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ม.ค./๖๐ ๒.)ราคากลางจาก ส.พ.ฐ. ปี ๒๕๕๕
 ๓.)วัสดุรวมและค่าแรงงานต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง
 ๔.)ตาราง Factor f. ใช้ที่ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วน ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๑๗๑๒๑๑ ลว.๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

<p>(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณราคา (นายธานี นวมาลัย) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน</p> <p>(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบ (นางสาวนุชนารถ นาคคำ) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติ (นายไพโรจน์ พัฒนเดชากุล) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ /2560 ได้ตรวจสอบราคาแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้</p> <p>(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ (นางธัญวรัตน์ สุปะมา) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ</p> <p>(ลงชื่อ)..........คณะกรรมการ (นางสาวปฎิมาพร พรมโชติ) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ</p> <p>(ลงชื่อ)..........คณะกรรมการ (นายธานี นวมาลัย) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ใบประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจาบ หมู่ที่ 9 (ถนนรอบหมู่บ้าน)

ลักษณะงาน-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 130.00 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือ
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 78 ลูกบาศก์เมตร ไล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อนุมัติกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจาบ หมู่ที่ 9 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

หน่วยงานออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	จำนวน	ปริมาตร	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/ หน่วย	เป็นเงิน		
1.	หมวดงานดิน								
1.1	งานปรับเกลี่ยหินคันทางเดิม	520	ตร.ม.	0.00	0.00	3	1,560	1,560	
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น	15	ลบ.ม.	360	5,400	55	825	6,225	
2.	หมวดงานคอนกรีตกำลังอัด280 กก./ตร.ซม								
2.1	งานคอนกรีต	78	ลบ.ม.	0.00	0.00	245	19,110	19,110	
2.2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	500	ถุง	118	59,000	0.00	0.00	59,000	
2.3	ทรายหยาบ	35	ลบ.ม.	400	14,000	0.00	0.00	14,000	
2.4	หินย่อย เบอร์ 2	70	ลบ.ม.	485	33,950	0.00	0.00	33,950	
3.	หมวดงานเหล็กเสริม								
3.1	เหล็ก Wire Mesh 0.20*0.20	520	ตร.ม.	31	16,120	3	1,560	17,680	
3.2	เหล็กDowell RB ๑2 มม.	3	เส้น	142	426	0.00	0.00	426	
3.3	เหล็กDowell DB 12 มม.	32	เส้น	143	4,576	0.00	0.00	4,576	
4.	หมวดงานไม้แบบ								
4.1	งานไม้แบบ1"*6"คิต2/3	28	ลบ.ฟ	400	11,200	0.00	0.00	11,200	
4.2	ค่าแรงงานประกอบแบบ	58	ตร.ม.	0.00	0.00	86	4,988	4,988	
5.	หมวดงานอื่น ๆ								
5.1	งานหยอดยางมะตอยผสมทราย	235	เมตร	15	3,525	0.00	0.00	3,525	
5.2	ไล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่	12	ลบ.ม.	285	3,420	0.00	0.00	3,420	
5.3	แผ่นโฟมหนา 8 มม.	1	แผ่น	135	135	0.00	0.00	135	
								179,795.00	

ผู้ประมาณราคา.....
(นายธานี นวมาลัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ตรวจ.....
(นายธานี นวมาลัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการ ผอ.กองช่าง