

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยพร้อมฝาบปิด บ้านหนองตาโล หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโนนแดง
สายทาง จากสามแยกในหมู่บ้านเชื่อมท่อระบายน้ำลงหนองตาโล
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยพร้อมฝาบปิด บ้านหนองตาโล หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโนนแดง
สายทาง จากสามแยกในหมู่บ้านเชื่อมท่อระบายน้ำลงหนองตาโล ขนาดปากรางนอก ๐.๕๐ เมตร ปากรางใน
๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๑๖.๕๐ เมตร ลึก ๐.๐๕ - ๐.๘๘ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนแดง กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 ส.ค. 2566 เป็นเงิน ๕๙๖,๒๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคา
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงาน และรายการ
 - ๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| ๓.๑ นายขจรศักดิ์ เจริญราช | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๓.๒ นางสาวลลิตา มะโนรัตน์ | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๓.๓ พ.จ.อ.เอกลักษณ์ หมั่นสระเกษ | กรรมการกำหนดราคากลาง |

แบบสรุปราคาก่อสร้าง

แบบ ป.ร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยพร้อมฝาดปิด บ้านหนองตาโล หมู่ที่ 14 ตำบลโนนแดง

ปริมาณงาน ขนาดปากรางนอก กว้าง 0.50 เมตร ปากรางใน กว้าง 0.30 ม. ยาว 316.50 เมตร ลึก 0.05 - 0.98 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด

(รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.โนนแดง กำหนด)

ที่ตั้งโครงการ จากสามแยกในหมู่บ้านเชื่อมต่อระบายน้ำลงหนองตาโล

ประมาณการเมื่อ

7 สิงหาคม 2566

ปร.4 จำนวน

2

แผ่น

| ลำดับที่ | รายการ | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|---|----------|-------------|--|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 456,028.80 | 1.3074 | 596,212.05 | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
| | รวมค่าก่อสร้าง | | | 596,212.05 | - ขนาดโครงการ 316.50 |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง | | | 596,200.00 | - ราคาเฉลี่ย 1,883.73 |
| | (ตัวอักษร) | (- ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน -) | | | - ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน |

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ฯ

(นายชจรศักดิ์ เจริญราช)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

(นางสาวชลธิชา มะโนรัตน์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ พ.จ.อ. กรรมการ ฯ

(เอกสิทธิ์ หมั่นสระเกษ)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และรายการ


โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยพร้อมฝักปิด บ้านหนองตาโล หมู่ที่ 14 ตำบลโนนแดง
 ปริมาณงาน ขนาดปากรางนอก กว้าง 0.50 เมตร ปากรางใน กว้าง 0.30 ม. ยาว 316.50 เมตร สึก 0.05 - 0.98 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลน
 อบต.โนนแดง กำหนด)
 สถานที่ จากสามแยกในหมู่บ้านเชื่อมท่อระบายน้ำลงหนองตาโล
 ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
 ประมาณการโดย นายจรศักดิ์ เจริญราช


แบบเลขที่
 ประมาณการเมื่อ 7 สิงหาคม 2566

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------|--------|-------|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานวางระบายน้ำ | | | | | | | | |
| | ขุดดิน ถมคืน | 248.45 | ตร.ม. | - | - | 112.00 | 27,826.40 | 27,826.40 | |
| | คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 | 15.83 | ลบ.ม. | 1,632.43 | 25,841.36 | 426.00 | 6,743.58 | 32,584.94 | |
| | คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 | 47.66 | ท่อน | 1,852.85 | 88,306.83 | 327.00 | 15,584.82 | 103,891.65 | |
| | ไม้แบบ | 357.65 | ตร.ม. | 216.82 | 77,545.67 | 139.00 | 49,713.35 | 127,259.02 | |
| | เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็ก RB 9 มม. SR 24 | 2.538 | ตัน | 21,725.70 | 55,139.83 | 4,400.00 | 11,167.20 | 66,307.03 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 76.14 | กก. | 87.71 | 6,678.24 | | - | 6,678.24 | |
| 2 | งานฝักปิดราง | | | | | | | | |
| | คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 | 18.24 | ลบ.ม. | 1,852.85 | 33,795.98 | 70.00 | 1,276.80 | 35,072.78 | |
| | ไม้แบบ | 126.60 | ตร.ม. | | - | 139.00 | 17,597.40 | 17,597.40 | |
| | เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็ก RB 9 มม. SR 24 | 1.183 | ตัน | 21,725.70 | 25,701.50 | 4,400.00 | 5,205.20 | 30,906.70 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 35.49 | กก. | 87.71 | 3,112.83 | | - | 3,112.83 | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------|-------|-------|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมหมวดงานทั้งหมด | | | | | | | 456,028.80 | |

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ฯ
(นายขจรศักดิ์ เจริญราช)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ ฯ
(นางสาวชลธิชา มะโนรัตน์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ พ.จ.อ.  กรรมการ ฯ
(เอกลักษณ์ หมั่นสระเกษ)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานอาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุง ต่อเติมอาคารเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

อยู่ในท้องที่จังหวัด

นครราชสีมา

ราคาน้ำมันโซล่า

32.21

บาท/ลิตร

วันที่

7 สิงหาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

6

%

เงินล่วงหน้าจ่าย

0

%

เงินประกันผลงานหัก

0

%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7

%

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ | ระยะขนส่ง | ค่าขนส่ง | ค่าขนส่ง | ค่าตัด/ตัดเหล็ก | ค่าแรง | รวม | หมายเหตุ |
|-----|---|-------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------|----------|-----------|------------------------------------|
| | | | (บาท) | (กม.) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | |
| 1 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ไฮดรอลิก | ตัน | 2,488.78 | - | - | - | - | - | 2,488.78 | ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน ก.ค.66 |
| 2 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 470.00 | - | - | - | - | - | 470.00 | |
| 3 | เหล็ก RB 9 มม. SR 24 | ตัน | 21,725.70 | - | - | - | - | - | 21,725.70 | |
| 4 | ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | กก. | 87.71 | - | - | - | - | - | 87.71 | |
| 5 | ตะปูตอกไม้ | กก. | 65.00 | - | - | - | - | - | 65.00 | |
| 6 | หิน 3/4 302.67 x 1.45 | ลบ.ม. | 438.87 | 105.69 | 237.08 | - | - | - | 675.95 | |
| 7 | ท่อ PVC. ชั้น 8.5 ๑ 2 นิ้ว ยาว 4.00 ม. | ท่อน | 151.40 | - | - | - | - | - | 151.40 | |
| 8 | ไม้กระบอก 1" x 8" ยาว 4.00 - 4.50 ม. | ลบ.ฟ. | 657.90 | - | - | - | - | - | 657.90 | |
| 9 | ไม้ยาง 1 1/2" x 3" ยาว 4.00 - 4.50 ม. | ลบ.ฟ. | 623.79 | - | - | - | - | - | 623.79 | |
| 10 | ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | 426.00 | 426.00 | |
| 11 | ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | 327.00 | 327.00 | |
| 12 | ค่าแรงประกอบแบบ | ตร.ม. | - | - | - | - | - | 139.00 | 139.00 | |
| 13 | ค่าแรง ตัด ตัด ผูกเหล็ก ๑ น้อยกว่า 10 มม. | ตัน | - | - | - | - | - | 4,400.00 | 4,400.00 | |

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ฯ

(นายจรศักดิ์ เจริญราช)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

(นางสาวชลธิชา มะโนรัตน์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ พ.จ.อ. กรรมการ ฯ

(เอกลักษณ์ หมั่นสระเกษ)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ