



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  
เรื่อง ราคาากลางโครงการขุดลอกลำห้วยเจ็บบตอนล่าง บ้านระหันค้าย หมู่ที่ ๗


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางโครงการขุดลอกลำห้วยเจ็บบตอนล่าง บ้านระหันค้าย หมู่ที่ ๗ เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดหาพัสดุ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนี้

โครงการขุดลอกลำห้วยเจ็บบตอนล่าง บ้านระหันค้าย หมู่ที่ ๗ ลักษณะงาน ลำห้วยเจ็บบตอนล่าง เดิม กว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ความยาว ๕๑๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ต้องการพื้นที่ขุดลอก ๑๐,๗๑๐ ตารางเมตร ความลาดเอียง ๑:๒ ลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดลอก ๑๗,๓๔๐ ลูกบาศก์เมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ราคากลาง ๔๕๐,๐๐๐ บาท(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงจึงขอประกาศราคาากลางโครงการขุดลอกลำห้วยเจ็บบตอนล่าง บ้านระหันค้าย หมู่ที่ ๗ เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน และเข้าเสนอราคาจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

  
(นายไพโรจน์ พัฒนเดชากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยเจียบตอนล่าง บ้านระหันค่าย หมู่ที่ ๗ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐ บาท(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ลำห้วยเจียบตอนล่างเดิม กว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ความยาว ๕๑๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ต้องการพื้นที่ขุดลอก ๑๐,๗๑๐ ตารางเมตร ความลาดเอียง ๑:๒ ลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดลอก ๑๗,๓๔๐ ลูกบาศก์เมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ๐๒๓.กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวประยูร สร้อยเพชร	หัวหน้าสำนักงานปลัด	ประธานกรรมการ
นางสาวชลธิชา มะโนรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
นายธานี นวมาลัย	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการ ขุดลอกลำห้วยเจียบตอนล่าง บ้านระหันค่าย หมู่ที่ 7

ลักษณะงาน -ลำห้วยเจียบตอนล่าง(เดิม) กว้าง 25.00 เมตร ความยาว 510.0 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ต้องการพื้นที่ขุดลอก 10,710 ตารางเมตร ความลาดเอียง 1 : 2 ลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดลอก 17,340 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด สถานที่ก่อสร้าง บ้านระหันค่าย หมู่ที่ 7 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา ประมาณการตามแบบแปลนเลขที่ .....

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานขุดลอก ค่าป้ายโครงการ	334,310.00	1.3375 -	447,139.63 3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	450,139.63 450,000.00

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(-สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

- ๑.)ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ม.ค./๖๐ ๒.)ราคากลางจาก ส.พ.ฐ. ปี ๒๕๕๕  
๓.)วัสดุรวมและค่าแรงงานต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง  
๔.)ตาราง Factor f. ใช้ที่ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๑๓๓๒๑ ลว.๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

<p>(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา (นายธานี นวมาลัย) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นายธานี นวมาลัย) ตำแหน่ง รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง (ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ (นางสาวนุชนารถ นาคคำ) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ (นายไพโรจน์ พัฒนเดชากุล) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 878 /2560 ได้ตรวจสอบราคาแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้ (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นางสาวประยูร สร้อยเพชร) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (ลงชื่อ).....คณะกรรมการ (นางสาวชลธิชา มะโนรัตน์) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ลงชื่อ).....คณะกรรมการ (นายธานี นวมาลัย) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน</p>
--	--

# ใบประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ พร.4

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการ ขุดลอกลำห้วยเจียบตอนล่าง บ้านระหันค่าย หมู่ที่ 7

ลักษณะงาน -ลำห้วยเจียบตอนล่าง(เดิม) กว้าง 25.00 เมตร ความยาว 510.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร  
 ต้องการพื้นที่ขุดลอก 10,710 ตารางเมตร ความลาดเอียง 1 : 2 ลึกโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดลอก  
 17,340 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านระหันค่าย หมู่ที่ 7 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา  
 ประมาณการตามแบบแปลนเลขที่ .....

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	ปริมาตร	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/ หน่วย	เป็นเงิน		
1.	หมวดงานขุดดิน								
1.1	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	3,880	ตร.ม.	-	-	1.25	4,850	4,850	
1.2	งานขุดลอก	17,340	ลบ.ม.	-	-	19	329,460	329,460	
								334,310	

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา

(นายธานี นวมาลัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจ

(นายธานี นวมาลัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

## อัตราราคางานดิน 2558

## งานก่อสร้างชลประทาน

รายนามันโฆลาที่ อ.เมือง 20.00 - 20.99บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานฉาบบำ						
	ค่าฉาบบำ	ตร.ม.	1.02	0.16	0.20	1.18	1.22
	ค่าฉาบบำและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.03	0.33	0.41	2.36	2.44
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. หลวม	15.30	2.97	3.71	18.27	19.01
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	37.01	12.96	16.20	49.97	53.21
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	54.16	25.71	32.14	79.87	86.30
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	19.35	4.20	5.25	23.55	24.60
4	ค่าชุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	13.43	3.02	3.78	16.45	17.21
5	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	13.77	2.67	3.34	16.44	17.11
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.45	1.70	2.13	8.15	8.58
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. ปกติ	25.53	3.34	4.18	28.87	29.71
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.54	5.18	6.48	36.72	38.02
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	20.76	4.08	-	24.84	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	44.94	21.60	-	66.54	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	คัน	40.79	12.46	-	53.25	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราก				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	30.29	5.75	7.19	36.04	37.48
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	27.76	10.80	13.50	38.56	41.26
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	30.84	10.80	13.50	41.64	44.34
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	30.66	11.40	14.25	42.06	44.91
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	33.73	11.40	14.25	45.13	47.98
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.49	0.08	-	0.57	-

