



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑๗
(สามแยกทางเข้าวัด-บ้านนายซ้อน)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑๗ (สามแยกทางเข้าวัด-บ้านนายซ้อน) เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดหาพัสดุ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑๗ (สามแยกทางเข้าวัด-บ้านนายซ้อน) ลักษณะงาน -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑ ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ราคาากลาง ๙๔,๐๐๐ บาท(เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงจึงขอประกาศราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑๗ (สามแยกทางเข้าวัด-บ้านนายซ้อน) เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน และเข้าเสนอราคาจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ พัฒนเดชากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑๗ (สามแยกทางเข้าวัด-บ้านนายซ้อน) หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๔,๐๐๐ บาท(เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑ ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙๔,๐๐๐ บาท
(เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕







๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางธัญวรัตน์ สุปะมา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
นางสาวปฎิมาพร พรหมโชติ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรรมการ
นายธานี นวมาลัย	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบ ปร.5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 17 (สามแยกทางเข้าวัด.- บ้านนายซ้อน)
ลักษณะงาน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 31 ลูกบาศก์เมตร ไล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 17 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
ประมาณการตามแบบแปลนเลขที่.....
กำหนดราคาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1.	ประเภทงานทาง ป้ายโครงการ เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%	72,088.00	1.3074	94,247.85	ใช้ Factor f. งาน อาคารเนื่องจากเป็น ถนนภายในชุมชน และไม่มียานบดอัด	
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	94,247.85	บาท
				คิดเป็นเงินประมาณ	94,000.00	บาท
ราคากลางเฉลี่ย บาท / ตร.ม. (ตัวอักษร) (-เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)						
๑.)ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ม.ค./๖๐ ๒.)ราคากลางจาก ส.พ.ฐ. ปี ๒๕๕๙ ๓.)วัสดุมวลรวมและค่าแรงงานต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง ๔.)ตาราง Factor f. ใช้ที่ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๑๗๓๒๑ ลว.๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙						
(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา (นายธานี นวมาลัย) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน			คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ /2560 ได้ตรวจสอบราคาแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้ (ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (นางธัญวรัตน์ สุปะมา) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ			
(ลงชื่อ)..... ผู้เห็นชอบ (นางสาวนุชนารถ นาคคำ) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล			(ลงชื่อ)..... คณะกรรมการ (นางสาวปฐิมาพร พรหมโชติ) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ			
(ลงชื่อ)..... ผู้อนุมัติ (นายไพโรจน์ พัดมนเดชากุล) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			(ลงชื่อ)..... คณะกรรมการ (นายธานี นวมาลัย) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน			

ใบประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
งบประมาณปี 2560

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 17 (สามแยกทางเข้าวัด.-บ้านนายซ้อน)
ลักษณะงาน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 31 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 17 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ. นครราชสีมา

ประมาณการตามแบบแปลนเลขที่

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	จำนวน	ปริมาตร	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/ หน่วย	เป็นเงิน		
1.	หมวดงานดิน								
1.1	งานปรับเกลี่ยหินคันทางเดิม	208	ตร.ม.	0.00	0.00	3	624	624	
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น	6	ลบ.ม.	360	2,160	55	330	2,490	
2.	หมวดงานคอนกรีต 1:2:4								
2.1	งานคอนกรีต	31	ลบ.ม.	0.00	0.00	245	7,595	7,595	
2.2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	198	ถุง	118	23,364	0.00	0.00	23,364	
2.3	ทรายหยาบ	13	ลบ.ม.	400	5,200	0.00	0.00	5,200	
2.4	หินย่อย เบอร์ 2	26	ลบ.ม.	485	12,610	0.00	0.00	12,610	
3.	หมวดงานเหล็กเสริม								
3.1	เหล็ก Wire Mesh 0.20*0.20	208	ตร.ม.	31	6,448	3	624	7,072	
3.2	เหล็กDowell RB ϕ 12 มม.	1	เส้น	142	142	0.00	0.00	142	
3.3	เหล็กDowell DB 12 มม.	10	เส้น	143	1,430	0.00	0.00	1,430	
4.	หมวดงานไม้แบบ								
4.1	งานไม้แบบ1"*6"คิต2/3	11	ลบ.พ	400	4,400	0.00	0.00	4,400	
4.2	ค่าแรงงานประกอบแบบ	36	ตร.ม.	0.00	0.00	86	3,096	3,096	
5.	หมวดงานอื่น ๆ								
5.1	งานหยอดยางมะตอยผสมทราย	110	เมตร	15	1,650	0.00	0.00	1,650	
5.2	ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่	8	ลบ.ม.	285	2,280	0.00	0.00	2,280	
5.3	แผ่นโฟมหนา 8 มม.	1	แผ่น	135	135	0.00	0.00	135	
	ยอดยกไป							72,088.00	

ผู้ประมาณราคา.....

(นายธานี นวมาลัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ตรวจ.....

(นายธานี นวมาลัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการ ผอ.กองช่าง